

Fedőlap

Az előterjesztés csak bizottság elé kerül

Vállalkozási szerződés módosítása - a Dunanett Nkft, tulajdonában álló, dunaújvárosi 776/1 hrsz.-ú ingatlanon található műhely statikai helyreállítására, a DVG Zrt. megbízására – Dunaújváros MJV Közgyűlése 252/2016. (IV.21.) határozata alapján

Előadó: vagyonekezelési osztályvezető
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonekezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2016. 07. 22.


A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 252/2016. (IV.21.) határozatával döntött arról, hogy Dunanett Nkft. tulajdonában álló, dunaújvárosi 776/2 hrsz.-ú ingatlanon található műhelyépületet statikailag állítsa helyre a DVG Zrt., bruttó 63.500.000,- Ft keretösszegeen belül. Tekintettel arra, hogy építési engedélyhez kötött beruházásról van szó, fordított Áfa-s, ezért a szerződés módosítása vált szükségessé.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: vagyonekezelési osztály
Ügyintéző neve: Engyel László
E-mail címe: engyel@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-02
Iktatószám: 10637/2016.

Előkészítő aláírása: Engyel László s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: 2016. júli.
Ellenőrzés dátuma: 2016. júli.
Törvényességi észrevétel: -
Amennyiben van:

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzés:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Képviselő neve: Cserna Gábor polgármester
Kapcsolattartó neve: Markóth Béla
Városfejlesztési osztályvezető
Adószáma: 15727000-2-07
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.
10400463- 50526570-56851027
mint **Megrendelő 1.** (továbbiakban: Megrendelő)

Dunanett Nkft.

Címe: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.
Képviselő neve: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató
Kapcsolattartó neve:
Adószáma:
Bankszámlaszám:

mint **Megrendelő 2.** (továbbiakban: Megrendelő 2.)

másrészről a

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Képviselő neve: Máday Balázs elnök-vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Adószáma: 10728491-2-07
Bankszámlaszám: ERSTE Bank Zrt.
11600006-00000000-47137862

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) Szerződő felek 2016. május 12-én vállalkozási szerződést kötöttek a Dunaújváros, Budai nagy Antal u. 2. szám alatti (HRSZ.: 776/1)– műhelyépület helyreállítására, statikai rendbe tételére, tető-felülvilágító ablakok cseréjére.

2. Szerződő felek az 1. pontban rögzített szerződés 1. pontját az alábbiakra módosítják.

„1.) A szerződés tárgya:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a **Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. szám alatti (HRSZ.: 776/1)– műhelyépület helyreállítását, statikai rendbe tételét, tető-felülvilágító ablakok cseréjét (ETDR, mely építési engedély köteles tevékenység) a szerződés mellékletét képező költségvetésben foglalt tartalommal.”**

3. Szerződő felek az 1. pontban rögzített szerződés 2. pontját az alábbiakra módosítják.

„2.) A **Szerződő Felek** rögzítik, hogy az 1.) pont szerinti munkák vállalkozói díja:

Összesen: 50.033.778,- + Áfa

azaz: ötvenmillió-harmincháromezer-hétszázhetvennyolc forint + Áfa.”

4. Szerződő felek az 1. pontban rögzített szerződés 4. pontját az alábbiakra módosítják.

„4.) Pénzügyi elszámolás:

4.1) A **Megrendelő 1.** 30 % előleget fizet, szerződés aláírását követően, az előlegről Vállalkozó számlát állít ki.

I. számú rész számla: 50 %-os készütség esetén.

II. számú rész számla 80 %-os készütség esetén.

Végszámla: 20 % sikeres átadást-, átvételt követően.

A Megrendelő a fordított Áfa befizetési kötelezettségnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tesz.”

5. Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés változásokkal nem érintett pontjait változatlanul fenntartják.

Dunaújváros, 2016. július

Megrendelő 1. képviselőjében:

Vállalkozó képviselőjében:

.....
Cserna Gábor
polgármester

.....
Mádai Balázs
elnök- vezérigazgató

Megrendelő 2. képviselőjében:

Ferencz Kornél

Dunanett Nkft.

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Benkovics Kornélia gazdasági igazgató

10634/2016

10634/2016

130-1/2016

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Cserna Gábor polgármester

Kapcsolattartó neve: Markóth Béla

Városfejlesztési osztályvezető

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.

10400463- 50526570-56851027

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2016 JÚN 03.
Szám: 10607-5/2016 Melléklet

mint **Megrendelő 1.** (továbbiakban: Megrendelő)

Dunanett Nkft.

Címe: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.

Képviselő neve: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató

Kapcsolattartó neve:

Adószáma:

Bankszámlaszám:

mint **Megrendelő 2.** (továbbiakban: Megrendelő 2.)

másrészről a

**DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Képviselő neve: Máday Balázs elnök-vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

Adószáma: 10728491-2-07

Bankszámlaszám: ERSTE Bank Zrt.

11600006-00000000-47137862

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) A szerződés tárgya:

A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvégzi a **Dunaújváros, Budai nagy Antal u. 2. szám alatti (HRSZ.: 776/1)– műhelyépület helyreállítását, statikai rendbe tételét, tető-felülvilágító ablakok cseréjét szerződés mellékletét képező költségvetésben foglalt tartalommal.**

2.) A **Szerződő Felek** rögzítik, hogy az 1.) pont szerinti munkák vállalkozói díja:

Összesen: 63.500.000.- Ft (bruttó)

azaz: hatvanhárommillió-ötszázezer forint, amely tartalmazza az ÁFA összegét is.

3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja: **Aláírást követően.**

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje:** 2016. december 31.

A **Vállalkozó** az előteljesítés jogát fenntartja.

lak

Ø

4.) Pénzügyi elszámolás:

4.1.) A **Megrendelő 1.** 30 % előleget fizet, szerződés aláírását követően.

I. számú rész számla: 50 %-os készültség esetén.

II. számú rész számla 80 %-os készültség esetén.

Végszámla: 20 % sikeres átadást-, átvételt követően.

4.2.) A **Vállalkozó** az elvégzett munkákról 3 példányban kiállított számláját a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében megküldi a **Megrendelő 1. részére** a szerződés összegének átutalása érdekében.

4.3.) A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte után nyújtható be. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a **Vállalkozó** jegyzőkönyvet köteles készíteni. A **Vállalkozó** a számla benyújtására a **Megrendelő 1. és Megrendelő 2.** képviselői által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult.

4.4.) A számla kifizetése átutalással történik a számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4.5.) A **Megrendelő 1.** késedelmes teljesítése esetén a **Vállalkozó** jogosult a törvényes késedelmi kamat érvényesítésére.

4.6.) A **Vállalkozó** késedelmes vagy hibás teljesítéséből a **Megrendelő 2.-t** ért károkért a **Vállalkozó** teljes felelősséggel tartozik. A **Vállalkozó** késedelmes teljesítése esetén a **Megrendelő 1.** kötbér érvényesítésére jogosult, melynek alapja a jelen szerződés mellékletében részletezett egyes munkák nettó összege, mértéke a mindenkorijegybanki alapkamat kétszeresének az egy napra eső hányada.

5.) Felek együttműködése:

Szerződő felek kijelentik, hogy munkák teljesítése érdekében kötelesek együttműködni. Az együttműködést az alábbiakban megnevezett képviselők útján valósítják meg.

Megrendelő 1. képviselője:

Név: Markóth Béla - városfejlesztési osztályvezető

telefonszám: 25/544-302

Megrendelő 2. további képviselői:

Név: Ferencz Kornél - ügyvezető igazgató

telefonszám:

Vállalkozó képviselője:

Név: Nagy Zsolt ágazatvezető

telefonszám: 25/ 551-461

6.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel:

6.1.) A **Vállalkozó** feladata a műszaki átadás-átvételi eljárást kitűzni.

6.2.) A **Megrendelő 1. és Megrendelő 2.** képviselői jogosultak annak eldöntésére, hogy a bejelentett műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatható-e, illetve hiánypótlással visszatarthatják az átadást.

Az esetleges hiányokat a **Vállalkozó** legkésőbb a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben kijelölt határidőig köteles megszüntetni, annak teljesítéséig számlájának benyújtására nem jogosult.

7.) Vállalkozó kötelezettségei:

7.1.) A **Vállalkozó** a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a szerződéses feltételek alapján végzi el. A **Vállalkozó** a munkákat I. osztályú minőségben köteles teljesíteni.

7.2.) A **Vállalkozó** csak tanúsítvánnyal rendelkező anyagot, szerkezetet, berendezést építhet be.

7.3.) A **Vállalkozó** köteles gondoskodni a szerződés tárgyát képező szerkezetek és az elkészült egyéb munkák állagmegóvásáról, őrzéséről a műszaki átadás-átvétel eljárás lezárásáig.

7.4.) A **Vállalkozó** tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi és tűz és balesetvédelmi előírásokat betartani.

7.5.) A **Vállalkozó** köteles az önhibájából a kivitelezés során esetlegesen felmerülő bármilyen balesetért, káreseményért felelősséget vállalni.

7.6.) A **Vállalkozó** a munkavégzés során beépített anyagok, szerkezetek műbizonylatait (komplett átadási dokumentációt) köteles átadni a **Megrendelő 1. és Megrendelő 2.** részére a műszaki átadás-átvételi eljárás során.

8.) Általános feltételek:

8.1.) A munkaterület átadása – átadás-átvételi eljárás keretében – meghívás alapján történik, melyet a **Vállalkozó** hív össze. Az eljárásról a **Szerződő Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy azt az építési naplóban rögzítik.

8.2.) A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a jelen szerződésben meghatározottak alapján a munkák az itt rögzített minőségi követelményeknek megfelelő módon készültek el, és azt a **Vállalkozó** a **Megrendelő 1. és Megrendelő 2. részére** átadja, valamint az Üzemeltető azt üzemeltetésre és fenntartásra átveszi.

8.3.) Amennyiben a kivitelezés közben egyéb hibából az építési folyamatot módosítani kell, úgy a teljesítési határidő módosításáról a **Vállalkozó** és a **Megrendelő 1. és Megrendelő 2.** közösen megegyeznek.

8.4.) A **Vállalkozó** kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással, illetve a **Vállalkozó** gondoskodik róla, hogy alvállalkozói rendelkezzenek harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással.

8.5.) A **Vállalkozó** - amennyiben alvállalkozót vesz igénybe- köteles a szerződéskötést követően minden alvállalkozójára vonatkozó részletes listát leadni, mely tartalmazza az alvállalkozók megnevezését és az alvállalkozó helyszíni felelősének nevét. A listán szereplő alvállalkozóktól a **Vállalkozó** kizárólag a **Megrendelő 2.** előzetes írásbeli hozzájárulásával térhet el, ellenkező esetben a **Megrendelő 2.** indoklás nélkül megtilthatja a **Vállalkozó** által leadottól eltérő alvállalkozók foglalkoztatását.

8.6.) A kivitelezés során keletkező hulladékot a **Vállalkozó** köteles az engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani.

9.) Jótállási és szavatossági feltételek:

9.1.) A **Vállalkozó** minimum 12 hónap, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt garanciális, jótállási feltételeket vállalja az általa végzett, illetve elvégzett munkákra.

9.2.) Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételéből számított két munkanapon belül a **Vállalkozó** köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 24 órán belül állásfoglalását közölni a **Megrendelő 1. és Megrendelő 2.**, dokumentálva azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét.

9.3) Amennyiben a **Vállalkozó** a hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, ebben az esetben a **Megrendelő 1.** jogosult más kivitelezővel elvégeztetni a munkát a **Vállalkozó** költségére.

10.) **Megrendelő 1.** nyilatkozik, hogy az 1. pontban jelzett ingatlan nem önkormányzati tulajdonú, ennek okán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 13. pontja szerint kötelezően ellátandó feladatot hajt végre.

11.) **Szerződő felek** rögzítik, hogy **Megrendelő 1.** A jelen szerződés 1. pontjában rögzített munkák elvégzésével idegen tulajdonon végez beruházást **Megrendelő 2.** tulajdonában álló földterületen, melyhez **Megrendelő 2.** hozzájárul a jelen szerződés aláírásával, egyidejűleg megállapodnak, hogy a beruházás **Megrendelő 1.** könyveiben kerül aktiválásra és **Megrendelő 1.** tulajdonába kerül, **Megrendelő 2.-t** ingyenes használat illeti meg a beruházás tárgyán, a közfeladat ellátás fennállásáig.

12.) **Vállalkozó** jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megfelel a Közbeszerzésekről szóló 2013. évi CXLI. törvényben foglaltaknak és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

13.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

14.) Jelen szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e szerződés megkötése után – az ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árvitá tekintetében a **Szerződő Felek** a per tárgyértékétől függően alávetik magukat a Dunaújvárosi Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.


15.) A jelen Vállalkozási szerződést csak a **Szerződő Felek** cégszerű aláírásával lehet módosítani.

Szerződő Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2016. május 12.

Megrendelő 1. képviselőjében:

Cserna Gábor
polgármester



Vállalkozó képviselőjében:

Mádai Balázs
elnök- vezérigazgató

Megrendelő 2. képviselőjében:

Ferencz Kornél

Dunanett Nkft.

DUNANETT

Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági

Hivatali Helyettesítő, Szolgáltató

Nonprofit


Korlátolt Felelősségű Társaság

2.

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.

üzleti ellenjegyzés
Berkó M
2016.05.12



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA


Tárgy:

DUNANETT Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.)
költségbecslése tervezés előtti, előzetes felmérés alapján a
DUNANETT Kft. telephelyén található raktárépület helyreállítási munkáiról

FŐÖSSZESÍTŐ

Anyagköltség nettó összesen:	25.539.424,-
Díjköltség nettó összesen:	24.494.354,-
Várható bekerülés nettó:	50.033.778,-

Dunaújváros, 2016.04.08.

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10.
Adószám: 117 200122-2-01
Egyes Részlet Zrt. Tisztelt Előzetes Munkaügyi
11-


Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
15 Zsaluzás és állványozás	544.001	648.015
19 Költségtérítések	0	2.538.000
21 Irtás, föld- és sziklamunka	1.089.982	321.968
23 Síkalapozás	759.350	211.090
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	1.000.748	7.768.344
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	69.935	79.905
35 Ácsmunka	113.274	108.500
36 Vakolás és rabilolás	59.139	88.650
43 Bádогоzás	97.130	60.733
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1.194.960	851.353
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	5.143.784	1.558.000
46 Üvegezés	3.149.585	1.314.824
48 Szigetelés	2.995.000	2.307.800
66 Hídépítés	4.924.564	3.210.277
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	2.797.972	2.218.095
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	1.600.000	1.208.800
I. Fejezet munkanemei összesen	25.539.424	24.494.354

8

15. Zsaluzás és állványozás

1/21. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-006-5.1.2 (17) Székállás előregyártott födémelemek alátámasztására, fa zsaluzattal, 4,01-6,00 m magasság között betonvágást megelőzően 136 m	3.337	4.300	453.832	584.800
2	15-004-31.1 (46) ÖN Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül 26,9 m ²	3.352	2.350	90.169	63.215
Munkanem összesen:				544.001	648.015

19. Költségtérítések

2/21. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-010-1.1.2 (2) Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felmérési tervdokumentáció az egész épületről. 1 db	0	359.600	0	359.600
2	19-010-1.1 Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, bontási technológiai leírás a károsodott épületrészről 1 db	0	269.700	0	269.700
3	19-010-1.1.2 (2) Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, engedélyezési tervdokumentáció az építendő részről, komplexen kezelve az egész épülettel 1 db	0	719.200	0	719.200
4	19-010-1.1.2.1 Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tűzvédelmi tervfejezet(tűzvédelmi szaktervező által készítve) 1 db	0	179.800	0	179.800
5	19-010-1.1.2.3 Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tartószerkezeti műszaki leírás 1 db	0	269.700	0	269.700
6	19-010-1.1.2.6 Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, építészeti kiviteli tervek készítése 1 db	0	420.000	0	420.000
7	19-010-1.1.2.6.3 Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, Tartószerkezeti számítások és statikus kiviteli tervek készítése 1 db	0	320.000	0	320.000
Munkanem összesen:				0	2.538.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.8 (28) Építési törmelék teherautóval történő elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 144,56 m ³	7.540	1.510	1.089.982	218.286
2	21-003-7.1.1.1 (44) Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig pillér alaptestek 29,43 m ³	0	3.523	0	103.682
Munkanem összesen:				1.089.982	321.968

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

5/21. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-000-6.3.3 (38) Vasbeton gerendák, födémpanelek bontása, 750 cm ² keresztmetszet felett, C25/30 betonminőség felett 37,28 m ³	0	106.600	0	3.974.048
2	31-000-8.2.3 (49) Aljzatbeton és alaptest bontása, felvése 52,8 m ³	0	41.625	0	2.197.800
3	31-000-0 Födém tartószerkezetek, gerendák, panelek bontáshoz szükséges méretre vágása 1 ktsg	225.500	695.000	225.500	695.000
4	31-051-0 Szerkezeti hézag kitöltése, kibetonozása födémpanelek között 1,26 m ³	19.550	16.850	24.633	21.231
5	31-021-2.1.1-0230110 (10) ÖN Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52, 5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 3,9 m ³	18.372	17.669	71.651	68.909
6	31-001-1.2.1-0220905 (4) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 8 mm koszorúban 0,1 t	198.135	164.460	19.814	16.446
7	31-001-1.2.1-0220906 (4) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 10 mm koszorúban 0,1 t	198.135	164.460	19.814	16.446

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

6/21. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	31-021-4.3.2-0230110 (27) Vasbeton ipari padló készítése felújított épületrészen csiszolt felülettel 27,2 m3	23.505	12.820	639.336	348.704
9	31-000-10.3 (58) Tetőszigetelés alatti perlitbeton bontás 21,76 m3	0	19.750	0	429.760
Munkanem összesen:				1.000.748	7.768.344



33. Falazás és egyéb kőművesmunka

7/21. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-000-1.1.2.1.1 (3) Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból meglevő parapetek 4,2 m3	0	9.175	0	38.535
2	33-001-1.1.2.1.1.1.1-0127477 (49) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, új parapetek falazó, cementes mészhabarcsbba falazva POROTHERM 20 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 200x500x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc parafal készítése 19,7 m2	3.550	2.100	69.935	41.370
Munkanem összesen:				69.935	79.905

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-005-1.1.2-0211006 (2) Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm méretű kis felépítmények 28,8 m2	1.305	1.250	37.584	36.000
2	35-005-1.1.2-0211006 (2) Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm méretű nagy felépítmények 58 m2	1.305	1.250	75.690	72.500
Munkanem összesen:				113.274	108.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-003-1.1.1.1-0415920 (1) ÖN Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152203 39,4 m2	1.501	2.250	59.139	88.650
Munkanem összesen:				59.139	88.650

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

11/21. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-2 (5) Meglévő kopolitüvegfal bontása 49,9 m ²	0	3.100	0	154.690
2	44-000-1.4 (4) Nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m ² felett 16,9 m ²	0	2.625	0	44.363
3	44-012-1.1.2.6.2-0167151 (46) Műanyag kültéri nyílászárók, 4 részes szerkezet-sorolva 2db fix ablak 6-12-6-os üveggel, 1db B/NY ablak-1db-fix ablak 6 db	199.160	42.050	1.194.960	252.300
4	44-000-8 (15) Tetőfelülvilágítók bontása 16 db	0	25.000	0	400.000
Munkanem összesen:				1.194.960	851.353

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	45-003-20.1.1.2-0135698 (43) Ipari redőnykapu szerelése, hőszigetelt, alumínium kivitelben, meghajtással, magasság: 3200 mm szélesség: 4200 mm Hörmann DECOTHERM S SB hőszigetelt redőnykapu, 3200×4200 mm, színbevonat nélkül, WA300 S4 integrált vezérléssel	1 db	2.723.000	286.600	2.723.000	286.600
2	45-001-11.5.1.2-0134412 (35) Bejárati ajtó-kifele nyíló Alumínium-teleítveges,90cm magasságban vízszintes osztó,kint-bent kilincs, olajfékes nyitáshatároló +fix ablak 1150x1500	1 db	342.000	36.600	342.000	36.600
3	45-005-2.1-0910047 (4) Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, zártprofilból felülvilágító keret,tűzihorganyzott kivitelben kis felépítmények	288 m	1.448	1.225	417.024	352.800
4	45-005-2.1-0910047 (4) Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, zártprofilból felülvilágító keret,tűzihorganyzott kivitelben nagy felépítmények	720 m	2.308	1.225	1.661.760	882.000
Munkanem összesen:					5.143.784	1.558.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	46-005-14.1.1-0300702 (35) Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lapok beépítéséhez végelzáró U idom Végelzáró U profil bel- és kültéri laphoz U 16 mm kis felépítmények 36 m	1.059	200	38.124	7.200
2	46-005-14.1.2-0300708 (36) Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lapok beépítéséhez soroló H idom Soroló H profil bel- és kültéri laphoz H 16 mm kis felépítmények 108 m	1.010	400	109.080	43.200
3	46-005-14.2.1-0300715 (37) Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lap rögzítése meglévő váz szerkezetre látszó csavarrögzítéssel Alumínium leszorító profil, 50 mm-es, natúr kis felépítmények 108 m	2.198	620	237.384	66.960
4	46-005-14.2.2-0300719 (38) Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lap rögzítése meglévő váz szerkezetre takaró elemmel ellátott leszorító idommal Alumínium leszorító profil, takaró elemmel, eloxált kis felépítmények 21,6 m	3.298	790	71.237	17.064
5	46-005-16.2-0300156 (42) Üregkamrás, egy vagy mindkét oldalon UV álló, kültéri polikarbonát lapok elhelyezése, 6,31-12,60 m ² között Üregkamrás polikarbonát lap, külső téri felhasználásra, egyik oldalon UV. védelemmel, bronz, 16,0 mm/R.-2,85 kg/m ² kis felépítmények 108 m ²	3.800	2.000	410.400	216.000
6	46-005-14.1.1-0300702 (35) Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lapok beépítéséhez végelzáró U idom Végelzáró U profil bel- és kültéri laphoz U 16 mm nagy felépítmények 80 m	1.059	200	84.720	16.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	46-005-14.1.2-0300708 (36) Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lapok beépítéséhez soroló H idom Soroló H profil bel- és kültéri laphoz H 16 mm nagy felépítmények 320 m	1.010	400	323.200	128.000
8	46-005-14.2.1-0300715 (37) Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lap rögzítése meglévő váz szerkezetre látszó csavarrögzítéssel Alumínium leszorító profil, 50 mm-es, natúr nagy felépítmények 240 m	2.198	620	527.520	148.800
9	46-005-14.2.2-0300719 (38) Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lap rögzítése meglévő váz szerkezetre takaró elemmel ellátott leszorító idommal Alumínium leszorító profil, takaró elemmel, eloxált nagy felépítmények 40 m	3.298	790	131.920	31.600
10	46-005-16.2-0300156 (42) Üregkamrás, egy vagy mindkét oldalon UV álló, kültéri polikarbonát lapok elhelyezése, 6,31-12,60 m ² között Üregkamrás polikarbonát lap, külső téri felhasználásra, egyik oldalon UV. védelemmel, bronz, 16,0 mm/R.-2,85 kg/m ² nagy felépítmények 320 m ²	3.800	2.000	1.216.000	640.000
Munkanem összesen:				3.149.585	1.314.824

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-000-2.1 (3) Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről ,felújítandó födémzakaszon és cserélendő felülvilágító szerkezetek körül 536 m2	0	850	0	455.600
2	48-005-1.4.2.1-0099012 (18) Csapadékvíz elleni szigetelés;felújítandó födémzakaszon és cserélendő felülvilágító szerkezetek körül 536 m2	3.348	2.650	1.794.528	1.420.400
3	48-003-1.2.3.1-0099010 (5) Talajvíz elleni szigetelés aljzatbeton alatt 136 m2	2.948	2.650	400.928	360.400
4	48-007-11.1.1.1-0090762 (15) Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel födémen vízszigetelés alatt ISOVER EPS 150 S 14 polisztirolhab lemez 140 mm, $\lambda_D = 0,032$ (W/mK) 1000*500 mm lemez méret, egyenes él 136 m2	5.879	525	799.544	71.400
Munkanem összesen:				2.995.000	2.307.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	66-042-1.1.3 (3) Pillér, oszlop készítés, előregyártott oszlop, pillér beemelése és elhelyezése az ideiglenes kötés (rögzítés) alatti géptartással, 6 db	204.000	70.751	1.224.000	424.506
2	66-042-3.1.3-0010217 (12) Szerkezeti gerendák, fejgerendák előregyártott fejgerenda beemelése és elhelyezése tartószerkezetre az ideiglenes kötés (rögzítés) alatti géptartással 7 db	328.780	70.751	2.301.460	495.257
3	66-042-4.1.3-0030118 (15) Födémpanel beemelése, beállítása daru segítségével 14 db	99.936	30.751	1.399.104	430.514
4	66-042-0 Eldarabolt vasbeton födém szerkezetek leemelése, szállítójárműre rakása autódaru segítségével 30 óra	0	62.000	0	1.860.000
Munkanem összesen:				4.924.564	3.210.277

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-001-1.2.1.2 (11) ÖN Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm 160 m	85	725	13.600	116.000
2	71-001-11.2.1-0122001 (36) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HENSEL D 9020 Z összekötő doboz rézvezetékhez, 2,5 mm ² , üres, EAN: 4012591606406 66 db	604	875	39.864	57.750
3	71-001-46.2-0534701 (80) ÖN Rácsos kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése mennyezeti rögzítéshez CABLOFIL AS függesztő horog (GS), galvanikus horganyzott, Referencia: CM586020 55 db	2.201	3.500	121.055	192.500
4	71-002-2.1-0211001 (9) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel 175 m	275	500	48.125	87.500
5	71-002-2.1-0211002 (9) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel 159 m	319	500	50.721	79.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	71-002-2.1-0211021 (9) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 2x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel 196 m	470	500	92.120	98.000
7	71-002-2.1-0211022 (9) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 2x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel 149 m	861	500	128.289	74.500
8	71-003-9 (19) ÖN Vezetékösszekötők elhelyezése 112 db	99	175	11.088	19.600
9	71-005-2.63.1.3-0230287 (75) ÖN Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, hármás LEGRAND Céliane 3x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, sínezett, fehér (Kat.szám:067143) 9 db	3.788	1.875	34.092	16.875
10	71-007-11.2.1.2-0318190 (61) ÖN Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag-tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú LEGRAND Tokozott bütykös kapcsoló 2P 16A PR12 0-1-2-3 (Kat.szám:027769) 8 db	11.214	2.250	89.712	18.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	71-007-11.2.1.2-0318190 (61) ÖN Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú LEGRAND Tokozott bütykös kapcsoló 2P 16A PR12 0-1-2-3 (Kat.szám:027769) 6 db	11.214	2.250	67.284	13.500
12	71-010-4.5-0151308 (260) ÖN Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es SIMOTRADE STAS LED-019 19W 2000lm 4000K IP20 álmennyezeti mélysugárzó lámpatest, (R: 60351019000) 18 db	18.027	3.375	324.486	60.750
13	71-010-4.5-0157153 (260) ÖN Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es SIMOTRADE STF/AL LED-40W 4000lm IP40 opál mennyezeti/álmennyezeti lámpatest, (R: 60122140800) 9 db	25.104	3.375	225.936	30.375
14	71-010-12.12.1.1.6 (304) ÖN (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, központi akkumulátoros, készletű üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es 4 db	25.000	2.500	100.000	10.000
15	71-009-4 (27) ÖN Áramköri elosztók (elosztószekrények) tartozékainak elhelyezése 2 db	195.000	19.625	390.000	39.250
16	71-001-0 Megvalósulási tervdokumentáció készítés 1 ktsg	96.600	388.900	96.600	388.900
17	71-013-9 (34) Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 ktsg	0	199.220	0	199.220

71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

20/21. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	71-009-0 Készülék bekötés 15 db	0	6.625	0	99.375
19	71-009-2 Betáp kábel lekötése 4 db	0	66.625	0	266.500
20	71-013-0 Villámvédelem kiépítése 1 db	965.000	350.000	965.000	350.000
Munkanem összesen:				2.797.972	2.218.095

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

21/21. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-001-0 Épületgépészeti munkák, ivóvíz hálózat kiépítés, felújítás után rácsatlakozás a meglévő fűtési hálózatra, szennyvízelvezetés, csapadékvíz rákötés a meglévő rendszerre. 1 ktsg	1.600.000	1.208.800	1.600.000	1.208.800
Munkanem összesen:				1.600.000	1.208.800

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2016.2 - GOLD programcsomagjával.

A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvip\2012_3\onszla\budai nagy antal u csarnok\budai nagy antal u csarnok.slo8