

PÁLFFY – KERT KFT.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:

Minden méretet ellenőrizni kell a helyszínen!
A rajzot együtt kell értelmezni a szakági tervekkel.
A rajzot együtt kell értelmezni a kapcsolódó építész tervekkel.
Minden munkánál be kell tartani az érvényes Magyar építészeti előírásokat, az MSZ és az EU előírásait.
Ezen terv szerzői jogvédelem alatt áll.
Illegális másolat használata a szerzői jog megsértése!

Építész Tervező: RITECZ LÁSZLÓ OKL. ÉPÍTÉSZ É-04-0215/2021
5700 GYULA BÁRSONY UTCA 12.
+36-70/500-7205

Építész Társtervező: SZABÓ ZSOLT RÓBERT OKL. ÉPÍTÉSZ
É-07-0416/2021 2400. DUNAÚJVÁROS
PETŐFI S. U. 1/A +36-70/613-3325

Tartószerkezeti tervező: SLS PLAN KFT. LATORCAI BALÁZS OKLEVELES
ÉPÍTŐMÉRNÖK, T; TH-T; GT; VZ; SZES-1 / 04-0396
BÉKÉSCSABA, BÉRI BALOGH Á. U. 18.
+36-20/525-7100

Gépész tervező: VARGA ISTVÁN ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ
G-T-04-053 BÉKÉSCSABA, HAÁN L. TÉR12.
+36-70/509-2641

Villamos tervező: FEKETE FERENC, VILLAMOSMÉRNÖK
ÉP.VILLAMOSÁGI VEZETŐ TERVEZŐ V 04-0239
5600 BÉKÉSCSABA EGRESSY U. 52.
+36-20/927-7767

Tűzvédelmi tervező: SIGNAL OFFICE KFT. SAJTI LAJOS MUNKAVÉDELMI
SZAKMÉRNÖK, TŰZVÉDELMI MÉRNÖK TUE-04-26097
5720 SARKAD, CUKORGYÁR U. 31. II/33.
+36-20/924-9036

Rehabilitációs szakterv: LAKTERV KFT., DR. LAKI TAMÁS OKL. ÉP. MÉRNÖK,
REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK É-03-0259
7635, PÉCS, ERDÉSZ U. 81.
+36-70/337-0623

Jav 01	2016.05.20.	Alaprajzi kieg. és CAD fíliák aktualizálása
--------	-------------	---

JAVÍTÁSOK	DÁTUM	LEÍRÁS
Projekt megnevezése:		
Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése		
ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV		

Helyszín:
2400 DUNAÚJVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11.
Helyrajzi szám:
730/57

Megbízó:
Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.

PÁLFFY – KERT KFT.

5700 GYULA
Komáromi utca 7.
Tel: +36 70 500 7205 +36 20 935 2785
e-mail: riteczl@gmail.com, palffykert@gmail.com

Leadás/Javítás	Javítás 02
CAD fájl Név	bolcsode_kiviteli_terv02
Rajzoló	Ritecz László, Ritecz Lászlóné
Ellenőrizte	Ritecz László
Leadási határidő:	2016-08-22
Rajzi kód	1002
Egyéb:	


Munka szám:
1002

Rajz Megnevezése:
CSOMÓPONTOK 12
Rajz Méretaránya:
M = 1 : 10
Nyomtatási méret:
A3

Rajzszám:
K - 55
Javítás 02

RAJZI MEGJEGYZÉSEK:

A rajzhoz hozzá tartozik, hogy az Engedélyezési terven lévő E00 rajzzal együtt kell nézni. Ott a magassági méretek +-0,00 kiinduló pontjához képest a belső padlóburkolat szintje fel lett emelve 20 cm-rel az energetikai beépítési többlet rétegek miatt itt a tervezett állapotban. Ha bármilyen eltérést tapasztalnak az építés során, azt jelezni kell a tervezők felé!



- R 2 ~ 1,8 mm összvgt. BAUDER THERMOPLANT 18 műanyag vízszigetelés egy rétegben dűbelezve + ragasztva
~ 20,0cm lejtésben kialakított BAUDER PIR FA hőszigetelés eltolásban fektetve, vagy együtt rendszer és kiosztás szerint mechanikus + ragasztott rögzítéssel
~ 0,3 cm BAUDER TEC DBR védő-elválasztó réteg. fektetve+rendszer szerint rögzítve (meglévő javítva, kiegészítve a feltárásnak megfelelően)
~ 5 cm vastag méretezett trapézlemez födém acél rácsostartókon
~ 45 cm-ben légtér /gépészeti tér/ rácsos tartók mag.
~ 2,5 cm KNAUF álmennyezeti rendszer /kazettás, festett, fehér/ vagy a meglévő rendszer visszaépítve.

KUPOLA BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETTERVE M = 1 : 10